Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461
Fax 06 4456224 – 06 4454956 – 06 4454948 – 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Condirezione Generale Tecnica

CDGTEC/DCP/AC

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali
VIA NOMENTANA, 2
00161 ROMA

ANAS S.p.A
32010522020C
Prot. CDG-0166820-P del 17/12/2012

M_IT-STRA
Direzione Generale per le infrastrutture stradali
STRA
REGISTRO UFFICIALE
Prot 0006499-18/12/2012-INGRESSO
17.03.01

E p.c.

ANAS SpA – Compartimento della viabilità per l'Abruzzo
Via dei Piccolomini, 5
67100 l'Aquila

OGGETTO: S.S.652 – Lavori di costruzione del tratto compreso tra la stazione di Civitaluparella e la stazione di Gamberale. 2° lotto – 2° stralcio – 2° tratto.

In relazione alla Vostra nota prot. n. 6191 del 30/11/2012 si conferma che l'intervento è compreso nel piano programmatico degli investimenti ANAS.

L'importo complessivo aggiornato dell'intervento è stimato in 160 M€.

I finanziamenti a disposizione sono pari a 10,329 Milioni di euro, L. 388/2000 art.144/c.7d.

L'opera si sviluppa per circa 5,2 km e realizza, nel tratto tra Gamberale e Quadri, una variante della statale esistente, che presenta elevate tortuosità di tracciato.

L'intervento, che collega il viadotto sul fiume Sangro in comune di Gamberale con il lotto in costruzione in corrispondenza dell'abitato di Quadri, attraversa i versanti a mezza costa a valle della statale esistente.

In particolare, si prevede la realizzazione di una serie di viadotti, di gallerie naturali ed artificiali e la realizzazione dei due svincoli di interconnessione con la viabilità esistente.

La sezione stradale è assimilabile alla categoria C1 delle norme funzionali di cui al DM 5/11/2001.

Il Compartimento Anas per la viabilità dell'Abruzzo ha redatto negli anni 2000-2004 un progetto definitivo, sul quale sono stati acquisiti alcuni pareri.

Ad oggi, è necessario aggiornare i rilievi topografici e geomorfologici, ai fini della redazione di un progetto preliminare per la valutazione di diverse alternative di tracciato rispetto al vecchio progetto, da svilupparsi sulla base della normativa vigente in materia stradale, strutturale e di sicurezza in galleria, data anche la presenza di numerosi versanti in

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali
17 DIC 2012
SEGRETERIA

Certificato ISO 9001:2008 rilasciato da TÜV Italia srl

frana. Successivamente occorrerà sviluppare il progetto definitivo sul quale raccogliere tutti i pareri per il successivo appalto integrato dell'opera.

L'avvio delle attività sarà subordinato allo stanziamento delle risorse economiche necessarie.

IL DIRETTORE CENTRALE PROGETTAZIONE
ad interim
CONDIRETTORE GENERALE TECNICO
Ing. Gavino CORATZA